
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : NAPOWIETRZNA LINIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYDZIELONEGO I PODWIESZONEGO
ADRES INWESTYCJI : RUDNIK DRUGI (J. TRANSF. RUDNIK 4) GM. ZAKRZÓWEK
INWESTOR : URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK
ADRES INWESTORA : 23-213 ZAKRZÓWEK UL. ŻEROMSKIEGO 24
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 2013-09-19

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0901-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy Nb"a"-10	słup		
		1		słup	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0901-02	1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami K-10,5/6	słup		
		1		słup	1.000	
					RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0901-02	1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		5		słup	5.000	
					RAZEM	5.000
4	KNNR 5 0905-01	1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew. km.prz ew.	0.311	
			0.311			
					RAZEM	0.311
5	KNNR 5 1002-01	1	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		4		szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
6	KNNR 5 1004-02	1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		4		szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
7	KNR 2-01 0701-0202	1	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		40		m	40.000	
					RAZEM	40.000
8	KNR 2-01 0704-0203	1	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		40		m	40.000	
					RAZEM	40.000
9	KNNR 5 0605-08	1	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		12		m	12.000	
					RAZEM	12.000
10	KNNR 5 0605-05	1	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		40		m	40.000	
					RAZEM	40.000
11	KNNR 5 0902-06	1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		4		szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
12	KNNR 5 0902-06	1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zacisk obustronnie przebijający izolację SL	szt.		
		4		szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
13	KNNR 5 0906-01	1	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
14	E-0510 0100-01	1	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.		
		1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
15	KNR 4-03 1205-01	1	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar . pomiar .	2.000	
		2				
					RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 1205-02	1	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar . pomiar .	2.000	
		2				
					RAZEM	2.000