

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie drogowe podwieszone na istniejącej linii nN zasilanej ze stacji trafo Wola Studziańska 1
ADRES INWESTYCJI : Studzianki Kolonia Gmina Zakrzówek
INWESTOR : Gmina Zakrzówek
ADRES INWESTORA : 23-213 Zakrzówek ul.Żeromskiego 24

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0.00 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	0.00 % M
Zysk [Z]	0.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	0.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Podatek VAT : 0.00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa oświetlenia drogowego			
1 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm ² 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1	KNNR 5 0402-08	Montaż skrzynki oświetleniowej SOM (kompletna według rys E/3) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 5 0717-05	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - Przewód AsXSn 2x35 mm ² 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
4 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - Przewód AsXSn 2x35 mm ² 0.337	km przew. km przew.	0.337	
				RAZEM	0.337
5 d.1	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na suchu końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - Ogranicznik ETITEC A 500/5/B 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - Wysięgnik WO-I do słupów ŻN 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa LEDA 2 OUSc 150W, PMMA, II klasa ochronności 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłony i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - Kabel YKY 2x2,5 2	kpl.przew. kpl.przew.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - Skrzynka z bezp. SV 19.25 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uziorów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - Bednarka oc. Fe/Zn 25x4 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
12 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziorów pionowych prętowych w gruncie kat.III - Pręt uziemiający ocynkowany min f 20, l=6m - 6kpl 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
13 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	miar miar	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000