| tab. Nr 3 Tabela montażowa linii WLZ | | | | | | | | | | Obiekt: Ośw. drogowe - Jedn. transf. Lipno 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADRESY | | DŁUGOŚĆ LINII KABLOWEJ | | | | | | | OSPRZĘT | | | | | | | | | | | | | | TRASA | | | OCHRONA | | | | |
| | | | Całkowita | | Zapasy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oznaczenie kabla | Początek kabla | Koniec kabla | YAKY 4 x 120 $mm^2$ | YAKY 4 x 35 $mm^2$ | Długość trasy kabla | wprowadzenie do złącza | zapasy przy złączu i przy słupie | wprowadzenie na słup | wężykowanie - 3% | końcówki AL. 35 | złacze ZK2 +1P | kształtka termokurczliwa AK 4 35 | rura termokurczliwa RM 72-18 | ramka RK-2 | piasek | folia niebieska szer. 0,4 | uchwyt dystansowy SO 79.6 | ramka do mocowania rur na słupie FR | klamerka COT 36 | taśma stalowa 20x0,4 COT 37.1 | uchwyt UKB(ż) | WT00-40g/F | ZWT-250 | S-301C 10 | BE 25 | odgromnik Etitec 05/5 | FeZn 25x4 $mm^2$ | Przewód ALY 16 | zacisk uziemiający śrubowy 2442 | M10x25+N+2PO+PS ocynk |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YAKY 4x35 | ZK2+1P | SO | | 35 | 21 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | | 1 | | | 1 | 21 | | 3 | 3 | 3 | | | | 1 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | m | m | m | m | m | m | m | szt | kpl | szt | szt | szt | $m^3$ | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | m | m | szt | m | m | szt | szt |
| **Razem** | | | | **35** | | | | | | **4** | | **1** | | | **1** | **21** | | **3** | **3** | **3** | **4** | **0** | **0** | **1** | **3** | | | | | |