

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA KOŚCIÓŁA PARAFIALNEGO  
P.W. ŚW. MIKOŁAJA W ZAKRZÓWKU WPISANEGO DO REJESTRU  
ZABYTKÓW - DOCIEPLENIE STROPU  
ADRES INWESTYCJI: ZAKRZÓWEK, GM. ZAKRZÓWEK, OBRĘB: 060710\_2.0018 -  
ZAKRZÓWEK JEDNOSTKA EWID. 060710\_2 ZAKRZÓWEK DZIAŁKA  
NR EWID. 902 KATEGORIA OBIEKTU: X  
NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W  
ZAKRZÓWKU  
ADRES INWESTORA: UL. M. WÓJTOWICZA 39, 23-213 ZAKRZÓWEK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
BUDOWLANA mgr inż. Sylwester Mituła, ul. Rataja 6, 23-100 Bychawa  
DATA OPRACOWANIA: 2024-06-17

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>DOCIEPLENIE STROPU</b>			
1 d.1	TZKNBK XI 1309-83	Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew	m2		
		278	m2	278,000	
				RAZEM	<b>278,000</b>
2 d.1	KNR 19-01 0628-09	Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej	m2		
		poz. 1	m2	278,000	
				RAZEM	<b>278,000</b>
3 d.1	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m2		
		poz. 1	m2	278,000	
				RAZEM	<b>278,000</b>
4 d.1	KNR 19-01 0621-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny skalnej gr. 12 cm	m2		
		poz. 1	m2	278,000	
				RAZEM	<b>278,000</b>
5 d.1	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalnej szerokiej na sucho	m2		
		poz. 1	m2	278,000	
				RAZEM	<b>278,000</b>
6 d.1	KNR 19-01 0910-01	Podłoga z desek struganych o gr. 25 mm	m2		
		poz. 1	m2	278,000	
				RAZEM	<b>278,000</b>