

## **Zmiana tre ci SIWZ**

### Z a m a w i a j c y :

Gmina Zakrzówek  
23-213 Zakrzówek, ul. eromskiego 24  
NIP: 715-17-71-561  
tel./fax (81) 821-50-02

Dotyczy post powania pn.: „**Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w Rudniku Drugim od km 0+350 do km 0+470.**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó n. zm.) Zamawiaj cy informuje, e wprowadza zmiany tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

### **1. Zmianie ulega pkt 2.3**

#### **Pierwotny zapis:**

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie modernizacji drogi gminnej o ł cznej długo ci 120 mb. W zakres prac wchodzi:

- a) Roboty pomiarowe – trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ciowych: 0,120 km,
- b) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (warstwa o grubo ci po zag szczeniu 7 cm): 381,60 m<sup>2</sup>
- c) Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsj asfaltow (zu ycie emulsji asfaltowej 0,7kg/m<sup>2</sup>): 360,00 m<sup>2</sup>,
- d) Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm (warstwa cierzalna o grubo ci po zag szczeniu 6 cm) szeroko 3,00 m: 360,00 m<sup>2</sup>,
- e) Profilowanie, uzupełnienie i zag szczenie pobocza ziemnego wykonywane r cznie gruntem pobranym z pasa drogowego na szer. 0,50 m na redni gr. 35 cm – pobocze obustronne – 120,00 m<sup>2</sup>,
- f) Wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa o grubo ci po zag szczeniu 6 cm – pobocze obustronne – 120,00 m<sup>2</sup>,

#### **Zmieniony zapis:**

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie modernizacji drogi gminnej o ł cznej długo ci 120 mb. W zakres prac wchodzi:

- a) Roboty pomiarowe – trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ciowych: 0,120 km,
- b) Profilowanie i zag szczenie podł a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 480,00 m<sup>2</sup>,

- c) Wykonanie i zag szczenie mechaniczne warstwy ods czaj cej z piasku gruboziarnistego-grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm: 480,00 m<sup>2</sup>,
- d) Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsj asfaltow , zu ycie emulsji asfaltowej 0,7kg/m<sup>2</sup>: 360,00 m<sup>2</sup>,
- e) Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm stabilizowana mechanicznie-warstwa o grubo ci po zag szczeniu 20 cm: 408 m<sup>2</sup>,
- f) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie-warstwa o grubo ci po zag szczeniu 7 cm: 381,60 m<sup>2</sup>,
- g) Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm -warstwa cieralna o grubo ci 6 cm po zag szczeniu: 360,00 m<sup>2</sup>,
- h) Profilowanie, uzupełnienie i zag szczenie pobocza ziemnego wykonywane r cznie gruntem pobranym z pasa drogowego na szer. 0,50 cm na redni gr. 35 cm – pobocze obustronne: 120,00 m<sup>2</sup>,
- i) Wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa o grubo ci po zag szczeniu 6 cm – pobocze obustronne: 120,00 m<sup>2</sup>,

Zamawiaj cy nie przedłu a terminu składania ofert.

**Powy sze pismo stanowi integraln cz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wójt  
(-) mgr in . Grzegorz Lemiecha