
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA KOŚCIÓŁA PARAFIALNEGO
P.W. ŚW. MIKOŁAJA W ZAKRZÓWKU WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTEKÓW - WYMIANA STOLARKI I RENOWACJA DACHU

ADRES INWESTYCJI: ZAKRZÓWEK, GM. ZAKRZÓWEK, OBRĘB: 060710_2.0018 -
ZAKRZÓWEK JEDNOSTKA EWID. 060710_2 ZAKRZÓWEK DZIAŁKA
NR EWID. 902 KATEGORIA OBIEKTU: X

NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W
ZAKRZÓWKU

ADRES INWESTORA: UL. M. WÓJTOWICZA 39, 23-213 ZAKRZÓWEK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA mgr inż. Sylwester Mituła, ul. Rataja 6, 23-100 Bychawa

DATA OPRACOWANIA: 2024-06-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1	TZKNBK IV - 564	Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych	m		
d.1		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
2	TZKNBK IV - 559	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	TZKNBK IV - 560	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1		2,72 * 12 + 1,79 * 1 + 3,71 * 1 + 3,64 * 2	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
4	KNR-W 2-02 1003-02	Okna drewniane prostokątne ze szprosami zespolone jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2 - zgodnie z rys. architektury	m2		
d.1		1,1 * 1,45 * 2 + 0,9 * 1,45	m2	4,495	
				RAZEM	4,495
5	KNR-W 2-02 1003-03	Okna drewniane prostokątne ze szprosami zespolone jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2 - zgodnie z rys. architektury	m2		
d.1		1,28 * 2,4 * 12	m2	36,864	
				RAZEM	36,864
6	KNR-W 2-02 1003-02	Okna drewniane prostokątne z półkolistym zwieńczeniem, ze szprosami zespolone jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2 - zgodnie z rys. architektury	m2		
d.1		1,32 * 1,32 * 1	m2	1,742	
				RAZEM	1,742
7	KNR-W 2-02 1003-02	Okna drewniane półkoliste, ze szprosami zespolone jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2 - zgodnie z rys. architektury	m2		
d.1		1,2 * 0,6 * 2	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
8	KNR-W 2-02 1003-03	Okna drewniane prostokątne z półkolistym zwieńczeniem, ze szprosami zespolone jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2 - zgodnie z rys. architektury	m2		
d.1		1,25 * 3,94 * 1 + 1,76 * 3,2 * 1 + 1,76 * 3,15 * 2	m2	21,645	
				RAZEM	21,645
2		Pozostałe roboty			
9	kalk. własna	Przeprowadzenie prac mykologiczne zgodnie z opinią mykologiczną więzby dachowej i poddasza.	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Wykonanie uszczelnienia obróbek blacharskich dachu zgodnie z projektem technicznym	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000